

FUNDARGERÐ

368. fundur stjórnar HEF veitna ehf., haldinn á skrifstofu félagsins, þriðjudaginn 11. ágúst 2026 kl. 13:00.

Mætt eru:

Ágústa Björnsdóttir (ÁB), Ívar Karl Hafliðason (ÍKH), Helgi Ómar Bragason (HÓB), Eiður Ragnarsson (ER) og Hólmfríður Rut Einarsdóttir (HRE) og Aðalsteinn Þórhallsson (AB).

Af aðalmönnum er Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ) fjarverandi.

Gestur á fundinum: Fjóla Sigurðardóttir, skrifstofustjóri (#1)
Þorsteinn B. Ragnarsson, verkefnastjóri (#2)

Ívar Karl setti fundinn og stjórnaði

Dagskrá:

- 1 Fjárhagur
- 2 Verkefnin – yfirlit og áherslur
 - a. Markarland, Djúpavogi
 - b. Lagarfell, Fellabæ
 - c. Melshorn – hreinsistöð fráveitu
 - d. Jarðhitaleit Seyðisfirði
 - e. Jarðhitaleit Djúpavogi
 - f. Jarðhitaleit Borgarfirði eystra
 - g. Miðlunartankur á Borgarfirði
 - h. Vatnsveita Eiðum
 - i. UV08 – leguskipti í dælumótor
- 3 Atvik og upptakur
- 4 Rekstrarforsendur Fjarvarmaveitu Seyðisfjarðar
- 5 Jarðhitaleit á Héraði
- 6 Fellabrún 1 – leigurými (norðurálma)
- 7 Lagnir á Eyvindardal – erindi SKAUST
- 8 Varmadælluráðgjöf í dreifbýli (áður á dagskrá fundar #358)
- 9 Starfsmannamál
- 10 Samorka – fréttir
- 11 Önnur mál

Gengið til dagskrár

1 Fjárhagur

Fjóla sat fundinn undir þessum lið.

Fór yfir stöðu fjárhags til og með júní 2026. Fjárhagsáætlunarvinna fyrir næsta ár er að hefjast og þarf að vera lokið í byrjun október. Það sama gildir um fjárfestingaráætlunina.

Fjólu þökkun góð og skýr framsetning á gögnum.

2 Verkefnin – yfirlit og áherslur

Þorsteinn B. Ragnarsson sat fundinn undir þessum lið.

Mikið álag hefur verið á starfsmönnum í sumar og margir boltar hafa verið á lofti.

Fyrir er lagður listi helstu verkefna sem í gangi eru.

Helstu verkefni á framkvæmdastigi:

a. Markarland, Djúpavogi

Framvinda hefur verið allgóð, efsti hluti svæðisins hefur verið frágenginn eftir lagningu fráveitu- og vatnslagna – kafla Vegagerðarinnar. Gert ráð fyrir að lagnavinna í Markarlandi ljúki í ágúst og lögn meðfram Víkurlandi í ágúst/september. Markarland verði malbikað í september..

b. Lagarfell, Fellabæ

Verkefninu var ekki frestað eins og stefndi í (fundur #368). Fundur með næstu nágrönnum var haldinn í upphafi verks. Framvinda verksins er góð. Lagnavinna mun klárast í ágúst/september og gert ráð fyrir að gatan verði malbikuð í september.

c. Melshorn – hreinsistöð fráveitu

Verkefnastjóri og framkvæmdastjóri hafa rætt við verktakann og með hvaða hætti verði hægt að hraða verklokum. Stjórn óskar eftir verklokaskýrslu þar sem fram komi tímafjöldi á verkið og annar ytri og innri kostnaður. Stjórn felur framkvæmdastjóra og verkefnastjóra og sjá til þess að verklok verði eins fljótt og nokkur kostur er.

d. Jarðhitaleit Seyðisfirði

Borun hitastigulsholu í Vestdal gekk vel og einnig dælupróf í djúpu holunni við Dagmálalæk. Niðurstöður mælinga voru þó undir væntingum. Hitastigull þarna í Vestdal er lægri en við Seyðisfjarðarkaupstað og þó að vatnsmagn fengist úr holunni við Dagmálalæk þá var aðeins um kalt vatn að ræða. Ljóst er að lekt í holunni er bundin við efri hluta hennar og það vatn sem fæst því kalt eftir því. Ekki virðast vera verulegar sprungur á dýpi í holunni og útlit því slæmt fyrir varmadælunot.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að gera samantekt um valkosti í varmadælum og undirbúa öflun tilboða í tæki og búnað.

e. Jarðhitaleit Djúpavogi

HEF veitur létu Eflu vinna skýrslu um lagningu hitaveitu á Djúpavogi og var drögum skilað í lok júní. Útgáfa 03 liggur nú fyrir. Þar er lagt mat á kostnað við lagningu hitaveitu á Djúpavogi, útfærslum á kyndingu og sparnaði á rafmagnskostnaði fyrir húsnæði sveitarfélagsins.

Stefnt er á dýpkun holu DPV-36 úr 408 m í allt að 600 m. Beðið er eftir búnaði til verksins svo hægt sé að hefja það en ljóst er að það verður ekki fyrr en í september.

Stjórn leggur áherslu á að verkinu verði framhaldið eins fljótt og verða má.

f. Jarðhitaleit Borgarfirði eystra

Umsagnir vegna rannsóknarleyfis bárust 6. ágúst og hefur þeim verið svarað. Undirbúningur er kominn vel á veg. Ákveðið hefur verið að bora 5 holur og þær staðsettar. Rætt hefur verið við landeigendur. Borun verði lokið fyrir lok september.

g. Miðlunartankur á Borgarfirði

Byggingarframkvæmdum við miðlunartank er lokið – lokaúttekt hefur þó ekki farið fram. Lagnavinna í tæknirými tanks er hafin.

h. Vatnsveita Eiðum

Boraðar voru tvær 150 m neysluvatnsholur við Eiða í júlí. Sú fyrri austan vegar á landi Múlaþings nærri pípuhliði utan Eiða. Seinni holan er í landi Eiða og er við slóða sem liggur að nýja mastrinu utan við Eiða. Fyrri holan var alveg þurr við borun. Seinni holan virkaði einnig þurr en við upptekt á bor kom í ljós að eitthvað vatn reyndist í holunni. Holan var þá blásin sem hreinsar hana og hjálpar oft við vatnsflæði. Vatnsmagn fór vaxandi og virðist hér geta verið nýtanleg hola fyrir vatnsveitu Eiða. Farið verður í prófanir á næstu vikum og svo virkjun holunnar ef hún kemur vel út.

i. UV08 – leguskipti í dælumótör

Í liðinni viku var ráðist í leguskipti í mótör á UV08. Dælan var tekin upp 2021, en titringsmæling fyrir nokkrum vikum gaf skýra vísbendingu um að fyrirbyggjandi leguskipti væru ráðleg.

Tveir mótórar eru til á dæluna.

3 Atvik og uppákomur

Ýmis atvik verða reglulega í rekstri félagsins, enda snertifletir ótal margir við umhverfi og samfélag. Þessi atvik eru dæmi frá síðustu vikum:

Staðsetning	Lýsing	Dags – upphaf og lok
Seyðisfjörður	Lekar í vatnsveitu í Múlavegi og Bröttuhlíð – lokið. Næturrennsli veitunnar minnkaði um 50%.	22. – 30. júlí
Seyðisfjörður	Ránargata 1 – við vinnu í grunni brotnaði vatnslögn við horn grunnsins. HEF fékk ekki upplýsingar um að framkvæmdir á lóðinni væru hafnar og gafst því ekki ráðrúm til að aðvara um hættuna á að illa gæti farið. Viðgerð gekk ágætlega, en lögn gaf sig aftur þegar vinnu í grunni var fram haldið. Því miður hafði atvikið áhrif á ferðaþjónusturekstur á svæðinu (Norðurgötu).	27. – 29. júlí
Jökulsárhlið	Grafið nærri ljósleiðara – ekkert tjón	4. ágúst
Úlfsstaðaskógur	Útfellingar til vandræða í nokkrum húsum í skóginum. Inntakskrani brotnaði. Skolað út og í eftirfylgni.	18. júní – 24. júlí

4 Rekstrarforsendur Fjarvarmaveitu Seyðisfjarðar

Málið í vinnslu.

5 Jarðhitaleit á Héraði

Umsókn um rannsóknarleyfi umhverfis Urriðavatn var send inn þann 16. júlí. Ekkert svar hefur borist frá UOS. Gert er ráð fyrir

6 Fellabrún 1 – leiguréymi (norðurálma)

Fyrir fundinum liggur fyrirspurn um leigu hluta álmunnar. Framkvæmdastjóra falið að ræða við fyrirspyrjanda og ganga frá málinu. Helgi Ómar vék af fundi undir þessum lið.

7 Lagnir á Eyvindardal – erindi SKAUST

Skotfélag Austurlands hefur sent fyrirbyggjandi erindi, hvort HEF hafi hug á að fylgja SKAUST og fleiri aðilum á Eyvindardal í þeim framkvæmdum sem stefnt er að. Hugmynd SKAUST er að HEF gæti nýtt færið til að koma sér upp innviðum að vatnsverndarsvæði á Eyvindardal, innan skotsvæðisins.

Stjórn þakkar erindið en metur svo að ekki sé tímabært að leggja að vatnsverndarsvæðinu, hvorki rafmagn, ljósleiðara eða aðrar lagnir.

8 Varmadæluaráðgjöf í dreifbýli (áður á dagskrá fundar #358)

Stöðufundur með Hagvarma var haldinn s.l. mánudag. Starfsmaður HEF veitna mun hafa samband við þá aðila sem þegar eru komnir í verkefnið. Fá þarf upplýsingar, hverjir vilja halda áfram, til að geta leitað tilboða í búnað.

9 Starfsmannamál

2 starfsmenn hafa boðað töku fæðingarorlofs í upphafi komandi árs.

10 Samorka – fréttir

Ekkert bókað.

11 Önnur mál

Ekkert bókað.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundi slitið kl. 16:55

Fundargerð ritaði: Ágústa Björnsdóttir.

Undirritanir á næstu síðu.



Undirritað af:
Ágústa Björnsdóttir
1508622569
Dags: 11.08.2026
Tími: 17:53:52
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29



Undirritað af:
Ívar Karl Hafliðason
1409814199
Dags: 13.08.2026
Tími: 21:49:24
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29



Undirritað af:
Hólmfríður Rut Einarsdóttir
0806882969
Dags: 11.08.2026
Tími: 18:47:50
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29



Undirritað af:
Eiður Ragnarsson
2602723739
Dags: 11.08.2026
Tími: 21:29:56
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29



Undirritað af:
Helgi Ómar Bragason
3007544739
Dags: 13.08.2026
Tími: 16:52:29
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29



Undirritað af:
Aðalsteinn Þórhallsson
3010682989
Dags: 11.08.2026
Tími: 17:59:07
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 233334ba-
358c-4917-a184-
e15e186dbd29